Branża drogowa:

- proj. oś drogi
- proj. krawędź jezdni
- proj. krawędź
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź zjazdu
- proj. krawędź chodnika
- proj. krawężnik wystający 20x30
- proj. krawężnik obniżony 20x30
- proj. krawężnik trapezowy "na płask"
- proj. obrzeże chodnikowe 8x30
- proj. krawężnik granitowy "na płask" 20x30
- proj. krawędź dodatkowej jezdni
- proj. konstrukcja nawierzchni jezdni DW777 oraz zatoki ITD z miejscami postojowymi (K1)
- proj. konstrukcja nawierzchni DP0763T (K2)
- proj. konstrukcja nawierzchni jezdni dróg gminnych (K3)
- proj. konstrukcja nawierzchni betonowej miejsca do ważenia pojazdów (K4)
- proj. konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych (K5)
- proj. konstrukcja nawierzchni chodników i wysp dzielących z kostki betonowej (K6A)
- proj. konstrukcja nawierzchni chodników i wysp dzielących z kostki betonowej (K6B)
- proj. konstrukcja nawierzchni chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej (K7A)
- proj. konstrukcja nawierzchni chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej (K7B)
- proj. konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych (K8A)
- proj. konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych (K8B)
- proj. konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych do posesji (K9A)
- proj. konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych do posesji (K9B)
- proj. konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych do pól oraz do posesji poza granicami pasa drogowego (K10A)
- proj. konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych do pól oraz do posesji poza granicami pasa drogowego (K10B)
- proj. konstrukcja miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów ITD o naw. z kostki betonowej (K11)
- proj. konstrukcja nawierzchni dróg dodatkowych (K12)
- proj. umocnienie skarpy
- proj. bariery ochronne
- proj. oznakowanie poziome
- proj. kierunek spływu wód
- istn. ogrodzenie cmentarza
- stanowisko archeologiczne
- proj. ściek trójkatny
- proj. ściek skarpowy

- proj. studnia
- proj. przepust / kolektor rowu krytego

PZ_(111)
ø 400
Hwl=147.43
Hwyl=147.22
L=11.0m

parametry przepustu / kolektora rowu krytego:
- średnica
- rzedna wlotu
rzędna wyłotu
długość

Studnia – (323)
143.44
140.55

parametry przepustu / kolektora rowu krytego:
- rzędna góry studni
- rzędna dna studni

- proj. linia rozgraniczajaca teren inwestycji
- proj. linia rozgraniczająca teren innych dróg publicznych
- proj. linia czasowego zajęcia (wg art 11f pkt 1.8 a-f specustawy drogowej)
- proj. linia wydzielenia terenu pod cmentarz
- proj. linia rozgraniczająca nie powodująca podziału nieruchomości
- linie podziału nieruchomości

Branża elektryczna - kolizje

- linie napowietrzne WN - bez zmian
- linie napowietrzne SN - bez zmian
- linie kablowe nn - do demontażu
- linie kablowe nn - projektowane
- linie napowietrzne nn- bez zmian
- linie napowietrzne nn - do demontażu
- linie napowietrzne nn- projektowane
- złącze kablowe nn- projektowane
- proj. rury ochronne ø110 - projektowane
- oprawy oświetlenia ulicznego - bez zmian
- oprawy oświetlenia ulicznego - do demontażu
- oprawy oświetlenia ulicznego - projektowane
- linie napowietrzne oświetlenia ulicznego - bez zmian
- linie napowietrzne oświetlenia ulicznego - do demontażu
- linie napowietrzne oświetlenia ulicznego - projektowane
- linie kablowe oświetlenia ulicznego - projektowane
- proj. rury ochronne ø160 - projektowane

Branża elektryczna - oswetlenie

- proj. linie kablowe YAKXS 4x35 mm², YAKXS 4x35 mm², YKY 5x4 mm²
- proj. słup z oprawami LED 155W (>120 lm/W) na wysokości 12 mna fundametach prefabrykowanych FS 160/200 (L1)
- proj. maszt oświelteniowy z oprawami LED 125W (>120 lm/W) na wysokosci 10 m na fundamcie prefabrykowanym FS 150/200 (L2)
- proj. słupy z oprawami LED 54W (>120 lm/W) asymetryczna na wysokości 6m na fundametach prefabrykowanych FS 150/200 (L3)
- proj. szafka oświetleniowa SO-1
- proj. rury ochronne

Branża teletechniczna:

- proj. kanał technologiczny
- proj. studnie kanału technologicznego
- ist. sieć teletechniczna do usunięcia
- proj. nowy przebieg przebudowanej sieci teletechnicznej
- proj. rury osłonowe

Inwestor:
Województwo Świętokrzyskie,
Al. IX Wieków Kielce 3,
25-516 Kielce
w imieniu którego działa:
Świetokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
ul. Jagiellońska 72,
25-602 Kielce

Wykonawca:
Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa
"DYLMEX" Tomasz Dyl
ul. Towarowa 44
28-200 Staszów
tel.(15) 306-70-02

Oraz:
Konsorcjum:
Lider: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. k
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm, tel./fax (+48-82) 560-58-27
Partner: Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm, tel./fax (+48-82) 560-58-27

Temat zadania

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I
Zadanie nr 1:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów-Piotrowice w km 21+513do 26+332

Temat rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża	Stadium	Wersja
DROGOWA	PROJEKT BUDOWLANY	1

Umowa	Data	Skala	Tom	Nr rysunku
Nr 6/51/35/AW/2019/2020 z dnia 20.05.2020r.	06.2022	1:500	A.1	1.0

Autorzy	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Branża
Projektant:	mgr inż. Marcin Dobek		LUB/0217/PWOD/05	drogi
Opracował:	inż. Dominik Wilgocki			drogi